



COMUNE DI ANCONA

Direzione LL.PP., SPORT

PALESTRA DI PIETRALACROCE REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO DA BASKET ESTERNO

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Vincenzo Moretti

Geom. Daniele Bugari

Geom. Albano Giudici

Data
SET 2025

Scala

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premessa

Il Comune di Ancona è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Palestra verde di Pietralacroce".

L'impianto sportivo è stato affidato in concessione ad una società sportiva attraverso bando pubblico, in base alla quale la stessa si occupa della conduzione e manutenzione della palestra e dell'area verde.

Su istanza della stessa società sportiva, visto che l'area verde di pertinenza dell'impianto sportivo era totalmente incolta e imponeva impegno manutentivo non indifferente a carico del gestore, si è deciso di sistemare l'area al fine di dare una continuità esterna all'impianto sportivo che potesse servire anche per le attività all'aperto, soprattutto nel periodo estivo.

A tale scopo si è provveduto a realizzare un rilevato sistemando l'area verde prima acclive, di circa 700 mq di superficie, completamente in piano e a realizzare una sistemazione verso la strada ad anfiteatro per recuperare la quota del terreno laddove si è dovuto sbancare il terreno.

L'estate finora conclusa l'area così sistemata è stata utilizzata dalla società sportiva per i suoi campi estivi, con l'apposizione di teli in erba sintetica riciclati.

L'oggetto della presente relazione è il completamento dell'area esterna già parzialmente sistemata, con una pavimentazione di tipo sportivo in resina al fine di realizzare un campetto da basket polivalente ad uso della cittadinanza, sotto il controllo e la custodia della società sportiva che gestisce l'impianto al chiuso.

Stato attuale

L'area si presenta, allo stato attuale, sistemata a rilevato di terra con uno strato di stabilizzato superiore di circa 15 – 20 cm. La superficie complessiva è pari a circa 700 mq.

L'area è recintata con una recinzione di pali castagno nei fronti del rilevato verso la scarpata di valle.

Stato di progetto

Non si ritengono applicabili, nel caso specifico, le norme Ufficiali delle Federazioni Sportive per le specifiche discipline, in quanto le attività praticate sono di tipo ludico ricreativo e non regolamentate dal CONI.

Il campetto non è definibile, come già detto, come impianto sportivo e pertanto non si riterranno applicabili tali indicazioni.

Il progetto sarà condotto pertanto secondo le norme di buona tecnica e secondo le norme UNI applicabili alle varie attrezzature di gioco.

Dai sopralluoghi eseguiti sono scaturiti vari lavori da eseguire per il rifacimento e sistemazione del campetto con le relative lavorazioni:

- Fornitura e posa in opera di telo in tessuto non tessuto di adeguata resistenza a trazione
- La fornitura e posa in opera e relativa buona stesura e compattazione di uno strato di stabilizzato dello spessore di circa cm. 15.
- La fornitura e posa in opera di binder dello spessore di circa cm. 6 per tutta la zona interessata dal campetto da basket e zona attorno allo stesso.
- La fornitura e posa in opera di manto in resina poliuretanica per il campo da basket e le zone di rispetto.

- la fornitura e posa in opera di una canaletta per 2 lati del campetto e relativo scarico verso il fosso ed altre opere di finitura e di completamento;
- la fornitura e posa in opera di recinzione per una altezza di ml. 2,50 del tipo T sport su 3 lati e del tipo polietilene dall'altezza di ml. 2,50 fino a 5,50 mt circa sulla testa di valle e per metà del lato lungo.

Si realizzerà infine la balaustra di protezione al di sopra della gradinata e sul marciapiede laterale per riparare dalla caduta .

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO

La zona interessata dai lavori si trova all'interno del giardino di fronte la palestra di Pietralacroce, separata dalla viabilità veicolare, per cui nell'esecuzione dei lavori non si prevedono interferenze in questo ambito.

Il cantiere è agevolmente accessibile attraverso strade di servizio percorribili dai mezzi di dimensioni ordinarie.

L'area di stoccaggio dei materiali, di piccola entità, sarà collocata direttamente sull'area di pertinenza, ed i materiali più ingombranti (sabbia, materiale di intaso, erba sintetica) verranno generalmente trasportati e scaricati il giorno della loro messa in opera direttamente sul cantiere.

Durante l'esecuzione dei lavori, non sarà possibile la presenza di utenti all'interno della zona di lavorazione, attraverso apposita cartellonistica di divieto e avvisi.

Non si intravedono rischi particolari non essendovi linee aeree, sottoservizi ecc, interferenze di alcun tipo.

Essendo l'intervento eseguito, nella previsione dell'ufficio tecnico comunale, con presenza di una sola ditta, non è necessaria la redazione di un piano di sicurezza e coordinamento.

Ancona, 19/09/2025

**Il tecnico progettista
Ing. Vincenzo Moretti**

