



COMUNE DI ANCONA

Direzione LL.PP., SPORT

RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCETTO DI GALLIGNANO

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Vincenzo Moretti

Geom. Daniele Bugari

Geom. Albano Giudici

Data
SET 2025

Scala

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premessa

Il comune di Ancona ha realizzato nel corso degli anni, con le ex Circoscrizioni ovvero con l'ufficio Verde pubblico, una serie di campetti da gioco di quartiere tra cui quello da calcio a 5 di Gallignano, non rientranti nella definizione di impianti sportivi, ma piuttosto come aree ludico sportive attrezzate per il gioco libero, a servizio della cittadinanza indistinta.

Tale campetto è inserito all'interno di parco urbano di Gallignano ed è di libero accesso, e quindi a uso della cittadinanza indistinta, e privi di custodia permanente.

Lo stesso con il tempo e con la soppressione delle Circoscrizioni cittadine che ne curava metodicamente la manutenzione, è stato soggetto all'usura ed ai fenomeni di deterioramento naturale e quindi ad oggi necessita di un intervento di manutenzione generalizzata e di rinnovo delle attrezzature.

L'ufficio Sport in questo caso ha redatto un progetto di rifacimento del campetto e della recinzione.

Stato attuale

Dopo aver eseguito dei sopralluoghi si è constatato la completa usura del manto in erba sintetica e lo stato fatiscente della recinzione.

Stato di progetto

Non si ritengono applicabili, nel caso specifico, le norme Ufficiali delle Federazioni Sportive per le specifiche discipline, in quanto le attività praticate sono di tipo ludico ricreativo e non regolamentate dal CONI.

Il campetto non è definibile, come già detto, come impianto sportivo e pertanto non si riterranno applicabili tali indicazioni.

Il progetto sarà condotto pertanto secondo le norme di buona tecnica e secondo le norme UNI applicabili alle varie attrezzature di gioco.

Dai sopralluoghi eseguiti sono scaturiti vari lavori da eseguire per il rifacimento e sistemazione del campetto con le relative lavorazioni:

Rimozione dell'erba sintetica, la preparazione del fondo ed esecuzione di un nuovo manto di erba sintetica, altezza filo erba 45 mm con intaso di stabilizzazione in sabbia e intaso prestazionale in gomma.

Completerà l'intervento la sostituzione delle porte da calcetto, rimuovendo quelle esistenti, la sistemazioni della recinzione con la sostituzione delle prolunghes per la parte alta , eseguite in economia dagli abitanti della frazione, che non garantiscono i requisiti di sicurezza e la potatura delle alberature.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il campetto si trova all'interno di aree verdi generalmente recintate e separate dalla viabilità veicolare, per cui nell'esecuzione dei lavori non si prevedono interferenze in questo ambito.

Il cantiere è agevolmente accessibile attraverso strade di servizio percorribili dai mezzi di dimensioni ordinarie.

L'area di stoccaggio dei materiali, di piccola entità, sarà collocata direttamente sull'area di pertinenza, ed i materiali più ingombranti (sabbia, materiale di intaso, erba sintetica) verranno generalmente trasportati e scaricati il giorno della loro messa in opera direttamente sul cantiere.

Durante l'esecuzione dei lavori, non sarà possibile la presenza di utenti all'interno della zona di lavorazione, attraverso apposita cartellonistica di divieto e avvisi.

Non si intravedono rischi particolari non essendovi linee aeree, sottoservizi ecc, interferenze di alcun tipo.

Essendo l'intervento eseguito, nella previsione dell'ufficio tecnico comunale, con presenza di una sola ditta, non è necessaria la redazione di un piano di sicurezza e coordinamento.

Ancona, 19/09/2025

**Il tecnico progettista
Ing. Vincenzo Moretti**